

技术参数

电梯型号	
载重量	1250 kg
速度	1.0~1.75m/s
绳速比	2:1
控制方式	微机
开门方式	中分式
最小楼层间距	2.7m
动力电源	380V 三相五线制 50HZ
照明及信号电源	220V 50HZ

主机相关参数

额定速度 (m/s)	
主机型号	
主机功率 (KW)	
额定电流 (A)	
启动电流 (A)	

以下由用户(甲方)认真填写

井道结构	导轨支架固定方式(用户勾选)	
砖 墙	<input type="checkbox"/> 预埋板	<input type="checkbox"/> 预留孔
混凝土	<input type="checkbox"/> 膨胀螺栓	<input type="checkbox"/> 预埋板
砖墙+圈梁	<input type="checkbox"/> 膨胀螺栓	<input type="checkbox"/> 预留孔
钢井道结构	<input type="checkbox"/> 支架焊接	

图纸确认: 用户单位(甲方)完全同意按此图规格尺寸制造

确认: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_

姓名	日期	更改情况

项目名称:


合同编号:

土建编号:

绘图:	浙江欧姆龙电梯有限公司	
校核:		
确定:		
日期:		


页号1	共 2 页
-----	-------

版本号: 20140210A01



井道平面图

顶层底坑需求				
速度(m/s)	1.0	1.5	1.75	
顶层 K	4550	4750	4850	
用户顶层				
底坑 S	1550	1650	1750	




井道立面图

当V≤1.0m/s时,对重缓冲器下需砌长500X宽500X高(S-1550)的混凝土墩(用户自理)。  
当V≤1.0m/s时,轿厢缓冲器下需砌长500X宽500X高(S-770)的混凝土墩(用户自理)。

楼层数	楼层间距

B-B



井门图

- (所有层)
- 1:消防开关(若有消防功能)仅基站设置,其余层无此留孔。
  - 2:警铃和显示。
  - 3:停梯开关仅基站设置。
  - 4:建议用户采用内径φ30mm的PVC管预留召唤按钮通孔

电 梯 土 建 技 术 条 件

- 井道内一切建筑处须达到防火要求，不得装设与电梯无关设备、电源等及无关孔洞。
- 井道必须垂直，井道水平尺寸为最小净空尺寸，且垂直误差0~+25mm/0~+30mm、0~+30mm/30mm~60m、0~+50mm/60mm以上。
- 当底坑底面下有人员能达到的空间存在，则对重缓冲器能安装在一直延伸到坚固地实心支撑上，或向电梯厂家询问安装对重安全钳。
- 电梯安装之前，所有层门门洞处须设有高度不小于1.2米的安全防护围封，并保证承受所有各力。
- 封闭式井道须设置通风孔（一般在井道顶部和底部），其面积不得小于井道水平面积的1%。通风孔需设防护网。
- 电梯厅门、呼梯显示预留洞及其他预留孔洞在电梯安装完毕时需进行回填装修。
- 电梯井道最好为混凝土结构。如果井道为框架结构，在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土圈梁，并在每层厅门预留上沿和下沿均设300mm高与井道同宽的混凝土梁。如果井道为实心承重墙结构，应在每层厅门预留上沿和下沿均设300mm高与井道同宽的混凝土梁。
- 当两相邻层门地坎间距超过11米时，其间应设置一不得向井道内开启的安全门，安全门的尺寸，不得小于350mm宽1800mm高，安全门应装设钢绳开启的锁，当门开启后不用钢绳亦能将其关闭和锁住，即使在锁住情况下也应能在不需要钥匙的情况下从井道内锁打开。
- 底坑内应防水，若有积水坑，应设在墙角处。
- 根据技术参数表中的要求，把电源拉到机房并设带保护的开关且上锁。电源波动范围不应超过-1%~+7%。电源零线和接地线应分开，且接地电阻值不大于4Ω。
- 图中标明的所有载荷，除特别注明外都包含冲击修正量，井道墙和底坑的强度处需能承受所示各力。
- 机房中的温度应保持在5~+40℃，机房应平整且必须能够承受不小于7.0kN每平方米的需能承受所示各力。
- 用户需设立救援值班室，并铺设通往机房的通讯线，当走线距离不大于500米时铺设1根六芯双绞屏蔽线(3X2X0.75mm2)大于500米时铺设1根五类线。
- 机房内用户需布置三相五线制独立电源到电梯配电箱，电源开关需采用380V空气开关。

用户注意事项

- 土建技术条件为电梯土建布置的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
- 如土建未按本条款及布置图施工，由用户负责整改，由此而造成的后果均由用户承担。
- 以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认：用户单位(甲方) 完全同意按此图规格尺寸制造

确认： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_

姓名	日期	更改情况


项目名称：

合同编号：


土建编号：

绘图：	浙江欧姆龙电梯有限公司		
校核：			
确定：			
日期：			
	页号2		共 2 页


此图仅供参考，安装时以加盖“土建确认章”的图纸为准。 版本号：2014.0210A01




机房平面图



吊钩详图




小门套示意图




支反力(KN)	
R1=	70
R2=	112
R3=	81
R4=	76
R5=	17.5
RR=	4,7.5


机房留孔图



A-A(承重洞  
(完工后封填,用户自理)



C-C(承重孔  
(完工后封填,用户自理)



A=井道壁厚度+装饰层厚度  
(由用户提供)

大门套示意图

(制作时需填写大门套参数表)